



3.

**Mályi Község Önkormányzata
Polgármesterétől**

cím: 3434 Mályi, Széchenyi u. 4., email: polgarmester@malyi.hu
tel: 46/529-122; 30/719-55-07; honlap: www.malyi.hu

Iktatószám: Ált/167-124/2023.

ELŐTERJESZTÉS

**a Képviselő-testület 2023. július 24. napján tartandó
rendkívüli nyílt ülésére**

**Döntés, a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú 1860254310 azonosító számú pályázat
megvalósításához kapcsolódó költségek elfogadásáról**

Előterjesztést készítette:

Molnár Renáta

Előterjesztést véleményezte:

Pénzügyi Bizottság

Elfogadás módja:

egyszerű többség

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom Önöket, hogy a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú 1860254310 azonosító számú pályázat megvalósítása során, a használathoz elengedhetetlen munkálatok elvégzése merült fel. Számos olyan hiányosság került felszínre, amit a vonatkozó költségvetések és tervek nem tartalmaztak, azonban az építmény és a bővítmény használata megkívánja azokat.

Ilyenek többek között az építmény elektromos hálózatának és szennyvízrendszerének bekötése a polgármesteri hivatal rendszerébe, az attikafal tartószerkezetének gyártása és szerelése a módosított tervek alapján. A bővítmény esetében a víz és a fűtés kiépítésére vonatkozó költségek nem voltak teljesek. Több alkalommal személyes egyeztetés történt, melynek keretében - a műszaki ellenőrrel közösen - próbáltuk a költségeket a lehető legkevesebbre csökkenteni. A kialakult, végleges költségvetés alapján a bővítmény használatba vételéhez szükséges anyag és munkadíja bruttó 2.648.812,-ft (nettó 2.085.679,-Ft + 563.133,-Ft ÁFA). Az építmény vonatkozásában az anyag és munkadíja összesen bruttó 2.287.029,-Ft (nettó 1.800.810,-Ft + 486.219,-Ft ÁFA). A költségvetéseket előterjesztésem mellékleteként csatolom. Tájékoztatom Önöket, hogy mind a konyhára, mind pedig a piacra vonatkozó táblázatot megküldtük a műszaki ellenőrünknek, aki tételenként ellenőrizte annak helyességét.

Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen!

Mályi, 2023. augusztus 23.

Viszokai István s.k.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Döntés, a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú 1860254310 azonosító számú pályázat megvalósításához kapcsolódó költségek elfogadásáról

Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú 1860254310 azonosító számú pályázat megvalósítása közben felmerült és elvégzett munkához kapcsolódó bruttó 4.935.841,-Ft (nettó 3.886.489,- Ft + 1.049.352,-Ft) költségeket elfogadja, és azok kifizetését engedélyezi,
2. A szükséges fedezetet bevételeinek terhére biztosítja,
3. felkéri polgármestert, hogy a jóváhagyott bruttó 4.935.841,-Ft kifizetése felől intézkedjen.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Techni-Tonn Kft.


1082 Budapest, Baross utca 82.

2023.08.22

KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐ**Mályi piac****MUNKA**

	Anyag:	Díj:
Építészeti	006 410	289 300
Víz	303 072	302 028
Összesen:	1 209 482	591 328
Összesen anyag+díj:	1 800 810	
ÁFA : 27 %	486 219	
Vállalási összeg:	2 287 029	

TECHNI-TONN KFT.
1082 Budapest, Baross u. 82.
Adószám: 11773834-2-42
Közösségi adószám: HU 11773834
④


Hatvani Viktor Imre
Ügyvezető
Techni-Tonn Kft.

Fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	K1	Épület-acélváz szerelése attikafal burkolat tartószerkezetének gyártása	1	klt	336 000	125 000	336 000	125 000
2	K2	Meglévő akna szintre süllyesztése	1	klt	21 410	38 900	21 410	38 900
3	K3	Elektromos hálózat rákötése a meglévő rendszerre (136 m x 5)	1	klt	549 000	99 500	549 000	99 500
4	K4	Meglévő távhő vezeték vasbeton aknájának faláttörése	1	klt	0	25 900	0	25 900
Munkanem összesen:							906 410	289 300

K Ö L T S É G V E T É S

Mályi piac

Víz

PVC-KG tokos műanyag lefolyóvezeték gumigyűrűs toktömítésekkel, csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, épületen belül, szabadon szerelve, tartószerkezettel					
81-02-082-47/M	NA 125				
	40 m	4 867	194 680		
		3630,00			145 200,00
90°-os tokos műanyag ívdom PVC-KG lefolyóvezetékhez,gumigyűrűs toktömítéssel. KGB típus					
81-02-132-47-13	NA 125				
	3 db	2 420	7 260		
		2992			6 976,00
PVC-KG lefolyóvezetékhez gumigyűrűs toktömítéssel					
81-02-132-47-11	NA 125				
	6 db	3 828	22 968		
		2992			17 952,00
Polietilén ívóvízcső szerelése földárkokban, idomok nélkül, (a földmunka költsége nélkül) MSZ 7908-1, (P 6)					
54-05-041-14-03	25 x 2,0 mm (3/4")				
	40 m	402	16 080		
		526			21 120,00
<u>Tisztítóaknak kiépítése</u>					
45°-os tokos műanyag ívdom PVC-KG lefolyóvezetékhez,gumigyűrűs toktömítéssel. KGB típus					
81-02-132-47-11	NA 125				
	5 db	1 738	8 690		
		2992			14 960,00
Tokos műanyag szűkítő idom PVC-KG lefolyóvezetékhez,gumigyűrűs toktömítéssel. KGR típus					
81-02-132-47-61	NA 125/110				
	5 db	1 430	7 150		
		2992			14 960,00
Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül 2.0 m2 szelvényig I.-II. talajosztály					
21-03-046	9,4 m3		0		
		3990,00			37 506,00
Földvisszatöltés munkagödörbe, vagy munkaárkba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV osztályú talajban kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül a vezeték felett, mellett 50 cm vastagságig					
21-03-101	2 m3		0		
		4615,00			9 230,00
Tűkörkészítés tömörítés nélkül, gépi erővel. Kiegészítő kézi munkával, sík felületen I-IV. osztályú talajban					
21-05-011	2 m2		0		
		366,00			732,00

21-08-001	Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel. nagy felületen 85 % tömörségi fokra 2 m3	681,00	0	1 362,00
"K"	Vízcsatlakozás kiépítése(50-20-50 T-idommal) 3/4" 1 klt	24 794 15510,00	24 794	15 510,00
82-01-056-62	Gömbcsap sárgarézből, kétoldalon belső menettel,felszerelve. 3/4" 1 db	5 500 3300,00	5 500	3 300,00
33-62-101	Aljzatbeton vésés 25 cm2 keresztm. 1 m	2200	0	2 200,00
"K"	Akna kialakítás indító idom	15 000 5000,00	0	0,00
82-008-1714171	Vízvezetés átemelő telepek szenny- és fecskelatartalmú vizek szállítására, kültéri elhelyezésre POLYDUCT átemelő akna komplett szerelvényezéssel, alja: (átmérő)800, felül: (átmérő)600 mm. m	0 db 330 225 23700,00	0	0,00
"K"	Falikut elhelyezése 1 db ürítőcsappal 2 db hideg meleg vizes kifolyó 1 db ürítőcsappal 2 db hideg meleg vizes kifolyó	0 db 49610,00 22290,00	0	0,00
Összesen:			303 072	302 028

Techni-Tonn Kft.
1082 Budapest, Baross utca 82.
2023.08.22

KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐ

Mályi Konyha

MUNKA ÖSSZESÍTŐ

	Anyag:	Díj:
Építészeti	121 840	67 180
Víz	410 928	571 778
Fűtés	559 787	904 450
Összesen:	1 092 555	993 124
Összesen anyag+díj:	2 085 679	
ÁFA : 27 %	563 133	
Vállalási összeg:	2 648 812	

TECHNI-TONN KFT.
1082 Budapest, Baross u. 82.
Adószám: 11773834-2-42
Közösségi adószám: HU 11773834
(4)


Hatvani Viktor Imre
Ügyvezető
Techni-Tonn Kft.

Irtás, föld- és sziklamunka

Építészet

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	K1	Riasztórendszer központ kiépítése	0	klt	86 700	74 180	0	0
2	K2	Meglévő épületen található csapadékvíz elvezető rendszer átalakítása	1	klt	121 840	67 190	121 840	67 190
3	K3	Dobozolás készítése	0	m	11 060	7 890	0	0
Munkanem összesen:							121 840	67 190

K Ö L T S É G V E T É S

Mályi Konyha

Víz

Wavin K1 oxigéndiffúzió ellen védett 5 rétegű szaniter és fűtési cső, a csővégek préskötéses kapcsolásával, csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, szabadon szerelve, tartószerkezettel			
81-08-003-21-03-01	20 mm		
	40 m	2 456	98 240
		2838,00	113 520,00
Csővezeték szigetelése Rubaflex M1-NFcsőhéjjal épületgépészeti csővezetéken, csővégek és egyéb illesztési helyek ragasztásával és öntapadó szalaggal való lezárásával, névleges vastagság 6 mm			
48-08-003-02-08	22 mm csőatmero		
	40 m	716	28 640
töltőművel, csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, épületen belül, szabadon szerelve, tartószerkezettel			
81-02-082-47/M	NA 125		
	40 m	4 867	194 680
		3630,00	145 200,00
<u>Meglévő rendszeren csatlakozás kiépítése</u>			
45°-os tokos műanyag ívdom PVC-KG lefolyóvezetékhez, gumigyűrűs töktömítéssel.			
KGB típus			
81-02-133-52-11	NA 160		
	1 db	3 410	3 410
		4048	4 048,00
45°-os tokos műanyag egál ágidom PVC-KG lefolyóvezetékhez, gumigyűrűs töktömítéssel.			
KGEA típus			
81-02-143-52-21	NA 160/160		
	1 db	3 665	3 665
		6160	6 160,00
Áttoló karmantyú PVC-KG lefolyóvezetékhez, gumigyűrűs töktömítéssel,			
KGU jelű			
81-02-143-03-1425	NA 160		
	1 db	1 958	1 958
		4048	4 048,00
Tokos műanyag szűkítő idom PVC-KG lefolyóvezetékhez, gumigyűrűs töktömítéssel.			
KGR típus			
81-02-133-52-62	NA 160/125		
	1 db	1 595	1 595
		4048	4 048,00
<u>Tisztítóaknak kiépítése</u>			
45°-os tokos műanyag ívdom PVC-KG lefolyóvezetékhez, gumigyűrűs töktömítéssel.			
KGB típus			
81-02-132-47-11	NA 125		
	2 db	1 738	3 476
		2992	5 984,00
Tokos műanyag szűkítő idom PVC-KG lefolyóvezetékhez, gumigyűrűs töktömítéssel.			
KGR típus			

81-02-132-47-61	NA 125/110 1 db	1 430 2992	1 430	2 992,00
	Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül 2.0 m2 szelvényig			
21-03-046	I.-II. talajosztály 19 m3	0 3990,00	0	75 810,00
	Földvisszatöltés munkagödörbe, vagy munkaárrokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV osztályú talajban			
21-03-101	kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül a vezeték felett, mellett 50 cm vastagságig 19 m3	0 4615,00	0	87 685,00
	Tükrökészítés tömörítés nélkül, gépi erővel. Kiegészítő kézi munkával, sík felületen			
21-05-011	I-IV. osztályú talajban	0 3990,00	0	75 810,00
	Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel, nagy felületen			
21-08-001	85 % tömörségi fokra 19 m3	0 681,00	0	12 939,00
"K"	Vízcsatlakozás kiépítése(50-20-50 T-idommal) 3/4"			
	1 klt	24 794 15510,00	24 794	15 510,00
	Csőtartók, csőbilincsek, függesztő szerkezetek, sima és vályús csőalátámasztások, csőtartó keretek, függőleges csővezeték kiépítéséhez szükségeltető betétekkel, horg. kivitelen			
54-11-017-11/M	30 kg	1 452 1782,00	43 560	53 460,00
	Gömbcsap sárgarézből, kétoldalon belső menettel, felszerelve.			
82-01-056-62	3/4" 1 db	5 500 3300,00	5 500	3 300,00
	Összesen:		410 928	571 778

KÖLTSÉGVETÉS

Mályi Konyha

Fűtés

"K"	Steelpress vezeték szabadon szerelve, idomokkal				
	ø22	40 m	4 562	182 480	
			4290,00		171 600,00
	SPIROVENT légtelenítő szelep, sárgarézből, menetes kivitelben, felszerelve				
82-01-045-31	SPIROTOP A 1/2"	2 db	15 220	30 440	
			2970,00		5 940,00
	Épületgépész támasz, tartó, függesztő és egyéb tartószerkezetek kompletten, beépítve				
33-61-011		46 kg	1 452	66 792	
			1188,00		54 648,00
	Grundfos ALPHA2 25-50 180 tip. Kerékpártűszivattyú				
			58760,00		58 760,00
"K"	Megyeri Kárműgyár Gömböcsap szelepe	2 db	2 904	5 808	
			6600,00		13 200,00
	Gömböcsap sárgarézből, menetes kivitelben, felszerelve				
52-01-055-62	1/2"	2 db	3 694	7 388	
			3036,00		6 072,00
82-01-057-65	1"	3 db	5 109	15 327	
			4092,00		12 276,00
	Visszacsapószelep, bronz házzal, normál kiv, ellenkarimákkal, tömítésekkel, anyáscsavarokkal, felszerelve				
"K"	1"	1 db	6 424	6 424	
			4092,00		4 092,00
	Gipszkarton szervizajtó beszerelése 60 x 40 mérettel				
"K"		7 db	9 504	66 528	
			4224,00		29 568,00
	Összesen:		559 787	354 156,00	